

LINA

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MONTAGE- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG


ASSEMBLY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



PL Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregośkolwiek z jego elementów!

DE Alle Bauteile müssen vor der Montage überprüft werden. Das Produkt darf nicht montiert werden, wenn festgestellt wird, dass einer seiner Bauteile beschädigt ist.



EN All elements should be checked before assembly. Do not assemble the product in case any of its elements has been found damaged.

NL Controleer alle elementen voor montage. Installeer het product niet als één van zijn onderdelen beschadigd is!

HU Összeszerelés előtt ellenőrizze a termék összes elemét. Ne szerelje össze a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült!

RU Необходимо проверить все элементы перед сборкой. Не рекомендуется собирать продукт в случае обнаружения повреждений какой-либо из его деталей!

LT Prieš montavimą patikrinkite visus elementus. Produkto negalima montuoti, jei kuris nors elementas sugadintas!

PL

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

UWAGA: Gdyby zdecydowali się Państwo na samodzielny montaż informujemy, że instalacja hydrauliczna i elektryczna urządzenia ze względów bezpieczeństwa powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego hydraulika i elektryka z uprawnieniami. Instalacje te muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną uszkodzenia kabiny!

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch. Die in dieser Anleitung befindlichen Schemata und Zeichnungen sind vereinfacht und enthalten nur die Angaben, die für eine ordnungsgemäße Montage des Produkts erforderlich sind.

ACHTUNG: Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen kann die Grundlage für die Ablehnung der Reklamation sein.

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die hydraulische und elektrische Montage des Gerätes durch einen qualifizierten Wasserinstallateur und einen Elektriker mit entsprechenden Befugnissen durchführen zu lassen. Diese Installationen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt werden. Eine mangelhafte Montage kann zur Beschädigung des Produkts führen!

EN

Thank you for purchasing our product. Before you start the assembly, please make familiar with these instructions. Diagrams and figures in these instructions are simplified and contain only the details that are necessary for correct assembly of the product.

ATTENTION: Failing to follow recommendations included in these instructions may be the basis for rejecting a possible claim.

ATTENTION: For safety reasons, we recommend, that hydraulic and electric systems of the device be carried out by the qualified and licensed plumber and electrician. Installation must be made in accordance with the applicable regulations and standards. Incorrect installation can be the cause for the product damage!

NL

Bedankt voor het kopen van ons product. Lees deze instructie aandachtig voordat u begint met montage. De diagrammen en tekeningen in de handleiding zijn vereenvoudigd en bevatten alleen de details die voor de juiste montage van het product nodig zijn.

OPMERKING: Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan de basis zijn voor het afwijzen van uw klacht.

OPMERKING: Om veiligheidsredenen raden wij aan dat de hydraulische en elektrische installaties van het apparaat worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter en elektricien. Deze installaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en normen. Onjuiste installatie kan schade aan het product veroorzaken!

HU

Köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta. A beszerelés megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót. Az útmutatóban található sémák és ábrák leegyszerűsített ábrák és csak a termék megfelelő beszereléséhez nélkülözhetetlen részleteket tartalmazza.

FIGYELEM: A jelen útmutatóban foglalt javaslatok megszegése a garanciális követelmények elutasítását eredményezheti.

FIGYELEM: Biztonsági okokból kifolyólag a készülék hidraulikus és elektromos beszerelését bízza szakképzett vízvezeték szerelőre és villanyszerelőre. Ezeket a beépítéseket a hatályos szabályok és szabványok szerint kell elvégezni. A hibás beszerelés a termék meghibásodását okozhatja!

RU

Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Перед началом сборки просим ознакомиться с инструкцией. Имеющиеся в инструкции схемы и рисунки в упрощенной форме, и содержат лишь детали, которые необходимы для правильной сборки продукта.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение рекомендаций, имеющихся в данной инструкции, может быть причиной для отклонения рекламации.

ВНИМАНИЕ: Из соображений безопасности рекомендуется, чтобы гидро- и электроустановки были произведены квалифицированным гидравликом и электриком с необходимыми квалификациями. Эти системы должны быть сделаны в соответствии с действующими предписаниями и нормами. Неправильная установка может быть причиной повреждения продукта!

LT

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Prieš pradėdami montavimą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Instrukcijoje pateiktos schemos ir brėžiniai yra supaprastinti ir juose yra tik informacija, reikalinga teisingam produkto montavimui.


DĖMESIO: Bet kokie skundai gali būti atmesti, jei nesilaikoma šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

DĖMESIO: dėl saugumo produkto hidraulinė ir elektrinė įranga turi būti sumontuota kvalifikuoto santechniko ir elektriko su įgaliojimais. Ši įranga turi būti įrengta pagal galiojančius teisės aktus ir standartus. Netinkamas sumontavimas gali būti produkto sugadinimo priežastis!

**MIEJSCE MONTAŻU / MONTAGESTELLE / PLACE OF ASSEMBLY / MONTAGEPLAATS
/ A BESZERELÉS HELYE / МЕСТО СБОРКИ / MONTAVIMO VIETA**

Rys. 1
Abb. 1
Fig. 1
Fig. 1
1. ábra
Рис. 1
1 pav.

PL Akcesoria nie są częścią zestawu!
DE Das Zubehör ist im Lieferumfang nicht enthalten!
EN Accessories are not included in a set!
NL Accessoires maken geen deel uit van de set!
HU A tartozékok nem részei a szettnek!
RU Аксессуары не являются частью комплекта!
LT Priedai nėra rinkinio dalis!



PL	przestrzeń zajmowana przezabinę
DE	der durch das Produkt belegte Raum
EN	area occupied by the product
NL	ruimte ingenomen door het product
HU	a termék által elfoglalt terület
RU	пространство, которое занимает продукт
LT	produkto užimama erdvė

PL	przestrzeń, która musi pozostać niezabudowana po zamontowaniu kabiny
DE	der Raum, der nach der Montage des Produkts als nicht eingebaut bleiben muss
EN	area that must be left free after mounting of the product
NL	ruimte die vrij moet blijven nadat het product is geïnstalleerd
HU	az a tér, amit a termék beszerelése során üresen kell hagyni
RU	пространство, которое должно быть не застроенным после сборки продукта
LT	erdvė, kuri turi būti neužstatyta po produkto sumontavimo


A

ciśnienie / Druck / pressure / druk
/ víznyomás / давление / Slēgis: 0,2
- 0,4 Mpa



twardość / Wasserhärte / hardness
 / hardheid / vízkeménység
 / жесткость / Vandens kietumas:
 3,5°-25°d


przepływ / Durchfluss / flow rate
/ stroom / vízáramlás / расход воды
/ Srautas: ≥ 15 l/min



B




~230V
≥1A
IP≥44



PL * - przyłącze opcjonalne
DE * - optionaler Anschluss
EN * - optional connection
NL * - optionele aansluiting
HU * - opcionális csatlakozás
RU * - ввод (опционально)
LT * - pasirenkamas prijungimas

C



UWAGI PRZED MONTAŻEM

1. Jeśli woda ma parametry odbiegające od zalecanych, należy stosować urządzenia filtrujące/uzdatniające zapewniające jej odpowiednie parametry.
2. Należy przepłukać instalację hydrauliczną i wyposażyć ją w zawory odcinające z mechanicznymi filtrami wody.
3. Zaleca się podłączyć kabinę do miejskiej sieci wodociągowej, podgrzewacza pojemnościowego lub z elektroniczną kontrolą temperatury. **Nie należy podłączać kabiny do hydraulicznych przepływowych podgrzewaczy wody. W przypadku korzystania z niektórych funkcji podgrzewacz może się nie załączać lub woda może nie osiągać pożądanej temperatury.**
4. Otwory na drenaż wykonane w brodziku są standardowe. W razie konieczności możliwe jest zastosowanie innego zestawu odpływowego niż dołączony.
5. Kabinę wyposażoną w przewód uziemiający muszą być podłączone na stałe do instalacji elektrycznej.
6. Instalacja zasilająca wyposażona jest w wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA z odstępem styków minimum 3 mm.
7. Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowany produkt należy wyposażyć w sprawny i wydajny system wentylacji oraz ogrzewania. Produkt nie może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 5°C ze względu na uszkodzenia, które mogą być spowodowane przemarzaniem.
8. Miejsce montażu kabiny powinno mieć równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą częścią pomieszczenia, równe pionowe ściany. Kabina nie jest przeznaczona do zabudowy lub umieszczania we wnękach.
9. Po montażu kabiny należy pozostawić wokół niej wolną przestrzeń zgodnie z rys. 1 - jest to konieczne dla prawidłowej obsługi oraz serwisowania kabiny.
10. Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyb nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi - do nabijania profili i uszczelek należy użyć młotka gumowego. Uszkodzona szyba rozpadnie się na drobne fragmenty!
11. Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować kabiny w przypadku stwierdzenia uszkodzeń którejkolwiek z jej elementów!

HINWEISE VOR DER MONTAGE

1. Wenn die Parameter des Wassers von den empfohlenen Parametern abweichen, sind Filter-/Aufbereitungsgeräte zu verwenden, um sicherzustellen, dass das Wasser die entsprechenden Parameter aufweist.
2. Die Wasserleitungen sind zu spülen und mit Absperrventilen einschließlich mechanischen Wasserfiltern auszustatten.
3. Es wird empfohlen, das Produkt an das städtische Wasserversorgungsnetz, an einen Warmwasserspeicher oder ein Warmwassergerät mit elektronischer Temperaturkontrolle anzuschließen. **Das Produkt darf an hydraulische Durchlauferhitzer nicht angeschlossen werden. Bei Nutzung einiger Funktionen kann sich der Durchlauferhitzer nicht einschalten oder das Wasser kann die gewünschte Temperatur nicht erreichen.**
4. Die Ablauföffnung in der Duschwanne ist serienmäßig. Bei Bedarf ist es möglich, einen anderen Ablauf als den beigegeführten zu verwenden.
5. Kabinen, die mit einem Erdleiter ausgestattet sind, müssen mit der Elektroinstallation fest verbunden sein.
6. Die Stromversorgungsanlage ist mit einem 30 mA Fehlerstromschutzschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm ausgestattet.
7. Der Raum, in dem das Produkt montiert wird, sollte mit einer funktionsfähigen und effizienten Lüftungs- und Heizungsanlage ausgestattet sein. Das Produkt darf aufgrund von Frostschäden in Räumen nicht montiert werden, in denen die Lufttemperatur unter 5°C fallen kann.
8. Die Montagestelle für das Produkt sollte einen ebenen horizontalen Fußboden auf gleicher Höhe wie der Rest des Raumes sowie ebene vertikale Wände haben. Das Produkt ist für den Einbau oder zum Unterbringen in Nischen nicht vorgesehen.
9. Nach erfolgter Montage das Produkt lassen Sie einen freien Raum um die Tür herum, wie in Abb. 1 dargestellt - dies ist notwendig, damit das Produkt ordnungsgemäß bedient und gewartet werden kann.
10. Die Glasteile des Produkts sind aus Sicherheitsglas gefertigt. Beim Auspacken, Handhaben und Montieren der Glasteile ist besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Glasscheiben dürfen direkt auf den Boden nicht gestellt oder an die Wände nicht gelehnt werden. Sie dürfen nicht geschlagen oder mit harten Werkzeugen nicht gehebelt werden. Eine beschädigte Glasscheibe bricht in kleine Stücke! Beim Beschlagen der Glasscheiben, Profile und Dichtungen verwenden Sie einen Gummihammer.
11. Alle Bauteile müssen vor der Montage überprüft werden. Das Produkt darf nicht montiert werden, wenn festgestellt wird, dass einer seiner Bauteile beschädigt ist.

NOTES BEFORE ASSEMBLY

1. If water parameters are different from those recommended, water filtering/treatment devices should be used to ensure appropriate water parameters.
2. Hydraulic system should be flushed and equipped with cut-off valves with mechanical water filters.
3. It is recommended to connect the product to the urban water supply system, storage water heater or to the electronic temperature control. **The product should not be connected to hydraulic tankless water heaters. In case of certain functions used, the heater could fail to power-up or water may not reach the desired temperature.**
4. Draining hole in the tray is the standard execution. If necessary, it is possible to use different draining system than the one attached.
5. Cabins equipped with the earthing lead should be permanently connected to the electric system.
6. Power supply installation is equipped with the ground fault circuit breaker 30 mA with the minimum 3 mm contact spacing.
7. Compartment, in which the product will be installed should be equipped with efficient and effective ventilation and heating system. The product may not be mounted in rooms, where the temperature could drop down below 5°C, due to possible damages that can be caused by frost penetration.
8. The place where the product is to be assembled should have level floor with the same elevation as the other parts of the compartment and vertical even walls. The product is not intended for mounting in wall recesses.

9. For assembly of the product, empty space should be left around it, according to the fig. 1 - it is necessary for the proper operation and maintenance of the product.
10. Glass elements of the product are made from safety glass. The imperative is to exercise extreme caution during unpacking, handling and assembly of the parts made of glass. Glass panes should not be placed directly on the floor or put against walls. They must not be hit or levered by means of hard tools. Use rubber hammer to put glass panes, sections and seals in place. Damaged glass pane will break down to small fragments.
11. All elements should be checked before assembly. Do not assemble the product in case any of its elements has been found damaged.

OPMERKINGEN VOOR MONTAGE

1. Als het water afwijkende parameters heeft, moeten filter- / behandelingsapparaten worden gebruikt om de juiste parameters te waarborgen.
2. Spoel het hydraulische systeem door en voorzie het van afsluitkleppen met mechanische waterfilters.
3. Het wordt aanbevolen om het product aan te sluiten op een gemeentelijk waterleidingnet, een warmwaterboiler of met elektronische temperatuurregeling. **Sluit het product niet aan op hydraulisch, water doorstroomverwarmers. Als u bepaalde functies gebruikt, start de waterverwarer mogelijk niet of kan het water de gewenste temperatuur niet bereiken.**
4. Het afvoergat in de douchebak is standaard. Indien nodig kan een andere afvoer worden gebruikt.
5. Douchecabiness met een aardgeleider moeten permanent op het elektrische systeem zijn aangesloten.
6. De voedingsinstallatie is uitgerust met een 30 mA reststroomapparaat met de contactopeningen van minimaal 3 mm.
7. De ruimte waarin het product zal worden geïnstalleerd, moet zijn uitgerust met een efficiënt ventilatie- en verwarmingssysteem. Het product kan niet worden geïnstalleerd in ruimten waar de luchttemperatuur tot onder 5°C kan dalen als gevolg van schade die door bevrozing kan worden veroorzaakt.
8. De plaats waar het product wordt geïnstalleerd, moet een gelijkmatige horizontale vloer hebben op hetzelfde niveau als de rest van de ruimte en gelijke verticale wanden. Het product is niet bedoeld voor het inbouwen of plaatsen in de nissen.
9. Laat na het product montage een ruimte vrij om hen heen, zoals getoond in Fig. 1. Dit is nodig voor de juiste werking en onderhoud van het product.
10. Glaselementen van het product zijn gemaakt van veiligheidsglas. Het is noodzakelijk om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen bij het uitpakken, verplaatsen en monteren van glazen onderdelen. De glazen mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst of tegen de muren leunen. Sla ze niet of hef ze niet met harde hulpmiddelen. Beschadigd glas zal breken in kleine fragmenten! Gebruik een rubberen hamer om beglazing, profielen en pakkingen te plaatsen.
11. Controleer alle elementen voor montage. Installeer het product niet als één van zijn onderdelen beschadigd is!

BESZERELÉS ELŐTTI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Amennyiben a víz paraméterei eltérnek a javasolt értéktől, megfelelő paramétereket biztosító vízszűrő/vízkezelő berendezést kell használni.
2. Öblítse át a hidraulikus rendszert és telepítsen elzáró szelepet mechanikus vízszűrővel.
3. A terméket helyi vízvezeték hálózatba, melegvíz tárolóra vagy elektronikus hőmérséklet ellenőrzővel felszerelt tárolóba javasolt csatlakoztatni. **Nem szabad a terméket hidraulikus átfolyásos vízmelegítőre csatlakoztatni. A vízmelegítő egyes funkcióinak a használatakor előfordulhat, hogy az nem kapcsol be vagy a víz nem éri el a kívánt hőmérsékletet.**
4. A zuhanytálcán kialakított vízelvezető nyílás standard méretű. Szükség esetén a mellékeltől eltérő egyéb vízelvezetés is alkalmazható.
5. Aföldelő vezetékkel felszerelt kabint fixen kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni.
6. Atápellátó rendszer minimum 3 mm érintkező távolságú 30 mA áramvédő kapcsolóval felszerelt.
7. A helyiségnek, ahová beszereli a terméket, működő és megfelelő szellőzéssel és fűtéssel kell rendelkeznie. A termék nem szerelhető be olyan helyiségbe, ahol a levegő hőmérséklete 5°C alá csökkenhet a fagyás okozta sérülések miatt.
8. A beszerelés helyének a helyiség többi részével azonos magasságú, egyenes aljzattal és egyenes függőleges falakkal kell rendelkeznie. A termék nem alkalmas meglévő fürdőszoba bútorokba történő beépítésre vagy kialakított sarkokba telepítésre.
9. Az ajtó beszerelése után hagyjon szabad helyet az ajtó körül az 1. ábra szerint - ez nélkülözhetetlen a termék megfelelő használatához és karbantartásához.
10. A termék üveg elemei biztonságos üvegből készültek. Különös óvatossággal kell eljárni az üvegelemek kicsomagolása, mozgatása és beszerelése során. Az üveget nem szabad közvetlenül az aljzatra helyezni és a falnak támasztani. Nem szabad kemény tárggyal megütni és kiemelni. A sérült üveg apró, veszélytelen darabokra hullik! Az üveg, a profilok és a tömítés beütésére gumikalapácsot használjon.
11. Összeszerelés előtt ellenőrizze a termék összes elemét. Ne szerelje össze a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült!

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕД СБОРКОЙ

1. Если параметры воды отличаются от рекомендуемых параметров, то следует применять фильтрующие/подготавливающие устройства, которые обеспечивают ей соответствующие параметры.
2. Следует прополоскать гидравлическую установку и снабдить ее запорными клапанами с механическими водными фильтрами.
3. Рекомендуется подключать продукт к городской водопроводной сети, к объемному водонагревателю либо с электронным контролем температуры. **Не следует подключать продукт к гидравлическим проточным водонагревателям. В случае пользования некоторыми функциями водонагреватель может не включиться, либо вода может не нагреться до необходимой температуры.**
4. Отверстие для дренажа в поддоне - стандартное. В случае необходимости можно использовать другой дренаж, нежели то, который прилагается.
5. Кабины, имеющие заземляющий провод, должны быть постоянно подключены к электропроводке.
6. Система питания оснащена устройством дифференциального тока 30 мА с промежутком минимум 3 мм.
7. Помещение, в котором будет установлен продукт, следует снабдить действующей и исправно работающей вентиляционной системой, а также системой отопления. Продукт нельзя устанавливать в помещениях, в которых температура может упасть ниже 5°C из-за повреждений, которые могут быть вызваны замерзанием.


8. На месте сборки продукта должна быть ровная горизонтальная поверхность пола, на одинаковом уровне с остальной частью помещения, а также ровные вертикальные стены. Продукт не предназначен для застройки либо размещения в нишах.
9. После сборки изделия следует оставить возле них свободное пространство согласно рис. 1 – это необходимо для правильного обслуживания, а также починки продукта.
10. Стекланные элементы продукта изготовлены из безопасного стекла. Необходимо соблюдать особую осторожность при распаковке, переносе и сборке стеклянных элементов. Стекла запрещено ставить прямо на пол или же прислонять их к стене. Не рекомендуется по ним ударять либо поддевать с помощью твердых инструментов. Поврежденное стекло рассыплется на мелкие части! Для установки стекол, профилей и уплотнителей следует использовать резиновый молоток.
11. Необходимо проверить все элементы перед сборкой. Не рекомендуется собирать продукт в случае обнаружения повреждений какой-либо из его деталей!

LT

PASTABOS PRIEŠ MONTAVIMĄ

1. Jei vandens parametrai skiriasi nuo rekomenduojamų, naudokite filtravimo/valymo įrenginius, kurie užtikrina tinkamus jo parametrus.
2. Hidraulinę įrangą reikia perplauti ir prie jos pridėti uždarymo vožtuvus su mechaniniais vandens filtrais.
3. Prijunkite produktą prie komunalinio vandentiekio sistemos, talpinio šildytuvo arba su elektronine temperatūros kontrole. **Produktas neveiks tinkamai, jei bus prijungtas prie srautinių hidraulinių šildytuvų.**
4. Otwory na drenaż wykonane w brodziku są standardowe. W razie konieczności możliwe jest zastosowanie innego zestawu odpływowego niż dołączony.
5. Kabinos, kurios turi įžeminimo laidą, privalo būti pastoviai prijungtos prie elektros instaliacijos.
6. Srovės tiekimo įranga turi liekamosios srovės automatinį jungiklį 30 mA su kontaktų min. 3 mm atstumu.
7. Patalpoje, kurioje produktas bus montuojamas, turi būti įrengta kokybiška ir efektyvi vėdinimo ir šildymo sistema. Produkto negalima montuoti patalpose, kur oro temperatūra gali nukristi žemiau 5°C dėl žalos, kurią gali sukelti užšalimas.
8. Produkto montavimo vieta privalo turėti lygų horizontalų pagrindą vienodame lygyje, kaip likusi patalpos dalis, lygias vertikalias sienas. Produktas nėra skirtas užstatymui ar talpinimui nišose.
9. Po produkto montavimo reikia palikti laisvą erdvę aplink jį pagal 1 pav. - tai būtina dėl teisingo produkto aptarnavimo ir priežiūros.
10. Stikliniai produkto elementai pagaminti iš saugaus stiklo. Būtina būti atsargiems juos išpakuojant, pernešant ir montuojant stiklines dalis. Stiklų nestatyti tiesiogiai ant pagrindo ir neremti jų į sienas. Nereikia jų daužyti ar atlenkti kietais įrankiais - profilių ir tarpiklių kalimui naudoti guminių plaktukų. Pažeistas stiklas subyrės į mažus fragmentus!
11. Prieš montavimą patikrinkite visus elementus. Produkto negalima montuoti, jei kuris nors elementas sugadintas!

POTRZEBNE NARZĘDZIA / BENÖTIGTE WERKZEUGE / TOOLS NEEDED / NODIGE COMPONENTEN / SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ / REIKALINGI ĮRANKIAI




1. Smar silikonowy / Silikonfett / silicone grease / siliconenvet / Szilikonos kenőanyag / силиконовая смазка / Silikoninis tepalas.
2. Silikon / Silikon / Silicone / silicone / Szilikon / Силикон / Silikonas.
3. Teflon / Teflon / teflon / teflon / тефлон / Teflonas.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI / ERKLÄRUNG DER SYMBOLE / SYMBOLS USED / SYMBOLEN UITLEG / JELMAGYARÁZAT / ОБЪЯСНЕНИЯ ЗНАЧКОВ

- | | |
|--|---|
| | <p>PL Należy sprawdzić poprawność działania wskazanych elementów.</p> <p>DE Die korrekte Funktion der angegebenen Bauteile ist zu überprüfen.</p> <p>EN Check correctness of operation of the indicated elements.</p> <p>NL Controleer de juiste werking van de aangegeven elementen.</p> <p>HU Ellenőrizze a megjelölt elemek megfelelő működését.</p> <p>RU Необходимо проверить правильность работы указанных элементов.</p> <p>LT Reikia patikrinti visų nurodytų elementų teisingą veikimą.</p> |
| | <p>PL W czasie testu nie powinny wystąpić wycieki we wskazanych miejscach.</p> <p>DE Während der Prüfung dürfen an den angegebenen Stellen keine Austritte auftreten.</p> <p>EN During tests no leaks should occur in the places indicated.</p> <p>NL Tijdens de test mogen er geen lekken optreden op de aangegeven plaatsen.</p> <p>HU A teszt során a megjelölt helyeken nem fordulhatnak elő szivárgások.</p> <p>RU Во время тестирования не должны иметь место протекания в указанных местах.</p> <p>LT Bandyto metu nurodytose vietose neturi būti jokių prabėgimų.</p> |
| | <p>PL Należy usunąć folię ochronną z elementu.</p> <p>DE Die Schutzfolie ist vom Bauteil zu entfernen.</p> <p>EN Protective film should be removed from the element.</p> <p>NL Verwijder de beschermfolie van het element.</p> <p>HU Távolítsa el a védőfóliát az elemről.</p> <p>RU Следует устранить защитную пленку с элемента.</p> <p>LT Nuo elemento reikia pašalinti apsauginę foliją.</p> |










WYKAZ CZĘŚCI / LISTE DER TEILE / LIST OF PARTS / ONDERDELEN LIJST / ALKATRÉSZLISTA
/ ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ / DALIŲ SĄRAŠAS






* - element eksploatacyjny / ein Verschleißteil / operational element / bediening-element / kopó elem / эксплуатационная часть / eksploatacinis elementas







A x 6 φ5x24	B x 8 φ4x20	C x 24 φ4x16	D x 8 φ4x10	E x 4 φ4x16	F x 32 M12
G x 7 φ4x10	H x 6 φ4x10	I x 4 φ4x10	J x 1 φ4x10	K x 8 φ4x10	L x 1 φ4x10
M x 1 φ4x10	N x 2 φ4x10	O x 1 φ4x10	P x 1 φ4x10	Q x 1 φ4x10	R x 1 φ4x10
S x 1 φ4x10	T x 1 φ4x10				








**ELEMENTY EKSPLOATACYJNE / VERSCHLEISSTEILE / OPERATIONAL ELEMENTS
/ VERBRUIKSELEMENTEN / КОРО ЕЛЕМЕНК / ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЧАСТИ /
EKSPLOATACINIS ELEMENTAS**




U x 4 	V x 4 	W x 2 	X x 1  	Y x 1  	Z x 1   
A1 x 1 	B1 x 1  	C1 x 1 	- element zamontowany w panelu natryskowym - ein im Duschpaneel werkseitig montierter Bauteil - the element factory installed in the shower panel - element geïnstalleerd in het douchepaneel, in fabriek - zuhanypanelre gyárilag felszerelt elem - элемент фабричным путем установленный душевой панели - elementas sumontuotas dušo panelėje		
D1 x 1 					

**MONTÁŽ PRODUKTU / PRODUKTMONTAGE / PRODUCT ASSEMBLY / PRODUCTINSTALLATIE
/ TERMÉKEK ÖSSZESZERELÉSE / МОНТАЖ ПРОДУКТА / ПРОДУКТО МОНТАВИМАС**






































- PL** Przy wierceniu otworów zachować ostrożność, by nie przewiercić przedniej części profili!
- DE** Beim Bohren von Löchern achten Sie darauf, dass Sie die Vorderseite der Profile nicht durchbohren!
- EN** When drilling holes, be careful not to drill through the front part of the sections!
- NL** zorg ervoor dat u bij het boren van gaten niet de voorkant van de profielen dooboort!
- HU** Anyílások fúrása során kellő óvatossággal kell eljárni, hogy ne fúrja át a profil frontoldalát!
- RU** При сверлении отверстий следует соблюдать осторожность, чтобы не просверлить переднюю часть профилей!
- LT** Gręžiant angas reikia būti atsargiems, kad nebūtų pergręžta priekinė profilių dalis!






























* - Smar silikonowy / Silikonfett / silicone grease / siliconenvet / Szilikonos kenőanyag / силиконовая смазка / Silikoninis tepalas.














- PL** Przed silikonowaniem oczyścić wszystkie uszczelniane powierzchnie! Po silikonowaniu kabiny zaleca się odczekać 24 godziny na związanie kleju! Po związaniu silikonu sprawdzić szczelność i usunąć ewentualne wycieki!
- DE** Vor dem Silikonisieren sind alle abzudichtenden Oberflächen zu reinigen! Es wird empfohlen, 24 Stunden nach dem Silikonisieren abzuwarten, bis der Klebstoff erstarrt ist! Nach Erstarrung des Silikons ist auf Dichtheit zu prüfen und eventuelle Undichtigkeiten zu beseitigen!
- EN** Clean all surfaces to be sealed before applying silicone! It is recommended to wait 24 hours before the adhesive sets. After silicone has bonded, check tightness and remove possible leakages!
- NL** Reinig alle te dichten oppervlakken voordat u silicone gebruikt! Wacht na het dichten 24 uur op verlijming! Controleer na het verharden van de silicone op lekken en verwijder eventuele lekkages!
- HU** Szilikonozás előtt tisztítsa meg az összes tömítendő felületet! Szilikonozás után várjon 24 órát a ragasztó megkötésére! A szilikon megkötése után ellenőrizze a tömítettségét és távolítsa el az esetleges szivárgásokat!
- RU** Перед нанесением силикона следует очистить все поверхности для уплотнения! После нанесения силикона рекомендуется подождать 24 часа для того, чтобы клей высох! После того как силикон высохнет, следует проверить герметичность и устранить возможные утечки!
- LT** Prieš padengimą silikonu, nuvalyti visus sandarinamus paviršius! Padengus produktą silikonu, palaukti 24 valandas iki klijų sukibimo! Sukibus silikonui patikrinti sandarumą ir pašalinti visus galimus prabėgimus.




* - Silikon / Silikon / Silicone / silicone / Szilikon / Силикон / Silikonas.











AC12V



- PL * - przyłącze opcjonalne
- DE * - optionaler Anschluss
- EN * - optional connection
- NL * - optionele aansluiting
- HU * - opcionális csatlakozás
- RU * - opcionális csatlakozás
- LT * - pasirenkamas prijungimas






INSTRUKCJA OBSŁUGI / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL / GEBRUIKSAANWIJZING / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI / MIESZACZ / FUNKTIONSSCHALTER UND MISCHER / FUNCTION CHANGEOVER SWITCH AND MIXER / FUNCTIESCHAKELAAR EN MENDER / FUNKCIÓ ÉS VÍZKEVERŐ KAPCSOLÓ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ И СМЕСИТЕЛЬ / FUNKCIJŲ PERJUNGIKLIS IR MAIŠYTUVAS

1. Wybór funkcji / Funktionsauswahl / Selection of the functions / Functieselectie / Funkció kiválasztása / Выбор функции / Funkcijos pasirinkimas.

2. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI / FUNKTIONSSCHALTER / FUNCTION CHANGEOVER SWITCH / FUNCTIESCHAKELAAR / FUNKCIÓ KAPCSOLÓ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ / FUNKCIJŲ PERJUNGIKLIS



3. Regulacja przepływu / Durchflussregelung / Flow control / Stroomregeling / Vízáramlás szabályozás / Регулировка потока воды / Srauto reguliavimas

4. MIESZACZ / MISCHER / MIXER / MENDER / KEVERŐ / СМЕСИТЕЛЬ / MAIŠYTUVAS

5. Regulacja temperatury / Temperaturregelung / Temperature control / Temperatuurregeling / Hőmérséklet szabályozás / Регулировка температуры / Temperatūros reguliavimas

PL Poszczególne funkcje wybiera się obracając gałkę przełącznika funkcji w lewo lub prawo. Funkcje są od siebie niezależne i nie mogą działać równocześnie.

DE Die einzelnen Funktionen werden durch Drehen des Drehknopfes des Funktionsschalters nach links oder rechts ausgewählt. Die Funktionen sind voneinander unabhängig und können nicht gleichzeitig laufen.

EN Individual functions are selected by turning the function knob to the left or right. The functions are independent from each other and cannot work simultaneously.

NL Individuele functies worden geselecteerd om de functieknop naar links of rechts te draaien. De functies zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen niet tegelijkertijd werken.

HU Az egyes funkciókat a funkció kapcsológomb balra vagy jobbra tekerésével lehet kiválasztani. A funkciók egymástól függetlenek és egyszerre nem működhetnek.

RU Отдельные функции выбираются, во время вращения ручки переключателя влево или вправо. Функции не зависят друг от друга и не могут работать одновременно.

LT Paskiros funkcijos pasirenkamos sukiant funkcijų jungiklio galvutę į kairę arba į dešinę. Funkcijos yra tarpusavyje nepriklausomos ir negali veikti vienu metu.

PL Podniesienie ręczki mieszacza zwiększa przepływ wody, jej opuszczenie zmniejsza go. Aby podnieść temperaturę wody należy obrócić ręczkę w lewo, aby ją zmniejszyć - w prawo.

DE Das Anheben des Hebels des Mischers vergrößert den Wasserfluss und das Absenken des Hebels verringert ihn. Um die Wassertemperatur zu erhöhen, drehen Sie den Hebel nach links, und um sie zu senken - nach rechts.

EN Lifting the mixer handle up increases water flow, pushing it down decreases water flow. To increase water temperature, turn the handle to the left, to decrease it, turn the handle to the right.

NL Door de hendel van het mengpaneel omhoog te trekken, wordt de waterstroom verhoogd en verlaagd. Om de watertemperatuur te verhogen, draait u de hendel naar links of naar rechts om deze te verlagen.

HU A keverőkar megemelése növeli a vízáramlást, leengedése csökkenti a vízáramlást. A vízhőmérséklet növeléséhez forgassa el balra a kart, csökkentéséhez forgassa jobbra.

RU Поднятие ручки смесителя увеличивает поток воды, а ее опускание - уменьшает. Для того чтобы повысить температуру воды, следует повернуть ручку влево, а для того чтобы понизить ее - вправо.

LT Pakėlus maišytuvo rankenėlę vandens srautas padidėja, ją nuleidus - sumažėja. Siekiant padidinti vandens temperatūrą reikia pasukti rankenėlę į kairę, siekiant sumažinti - pasukti į dešinę.

Funkcja masażu w kabinie realizowana jest za pomocą dysz masażowych zamontowanych na panelu natryskowym. W jej działaniu wykorzystywany jest wąski kierunkowy strumień wodny o dużym ciśnieniu. Korzystanie z funkcji masażu ma wpływ na:

- rozluźnienie mięśni
- działa przeciwbólowo

Die Massagefunktion in der Kabine erfolgt über die Massagedüsen, die auf dem Duschpaneel montiert sind. Dabei wird ein enger, gerichteter Hochdruck-Wasserstrahl verwendet. Die Verwendung der Massagefunktion wirkt:

- muskelentspannend
- schmerzstillend

Massage function in the cabin is performed by means of massage nozzles mounted on the shower panel. A narrow, pressurized, directional water jet is used in its operation. Using of the massage function:

- influences relaxation of muscles
- has painkilling effect

De massagefunctie in de cabine wordt uitgevoerd met massagejets op het douchepaneel. Tijdens de werking wordt een smalle directe waterstraal met hoge druk gebruikt. Het gebruik van de massagefunctie bevordert:

- spierontspanning
- pijnstillende effect

A kabin masszázs funkciójáért a zuhanypanelre szerelt masszázs fúvókák felelnek. A fúvókákat keskeny, irányítható nagynyomású vízsugarak hagyják el. A masszázs funkció használat:

- ellazítja az izmokat
- fájdalomcsillapító hatású


Функция массажа в кабине производится с помощью массажных форсунок, установленных на душевой панели. Для ее работы используется узкая направленная водная струя с большим давлением. Использование функции массажа влияет на:

- расслабление мышц
- действует обезболивающе

Masažo funkcija kabinoje veikia per masažo antgalius, sumontuotus dušo panelėje. Jos veikimui naudojamas siauras kryptinis didelio slėgio vandens srautas. Masažo funkcijos naudojimas turi įtakos:

- raumenų atsipalaidavimui
- turi nuskausminantį poveikį

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA / DUSCHKOPF / SHOWER HEAD / DOUCHEKOP / ZUHANYRÓZSA / ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА / DUŠO GALVUTĒ



PL Funkcję w słuchawce wybiera się obracając jej tarczę w lewo lub prawo.

DE Die Funktion im Duschkopf wird durch Drehen der Einstellscheibe nach links oder rechts ausgewählt.

EN A function in the shower head can be selected by turning its dial to the left or right.

NL De functie in de douchekop wordt geselecteerd door de knop naar links of rechts te draaien.


HU A zuhanyrózsa funkcióját a tárcsa balra vagy jobbra forgatásával lehet kiválasztani.

RU Функцию в лейке можно выбрать, вращая ее диск влево или вправо.

LT Funkcija galvutėje pasirenkama pasukant skydą į kairę arba į dešinę.

1. Wybór funkcji / Funktionsauswahl / Selection of the functions / Functieselectie / Funkció kiválasztása / Выбор функции / Funkcijos pasirinkimas.

PANEL STERUJĄCY / BEDIENFELD / CONTROL PANEL / CONTROLEPANEEL BEDIENIEN / VEZÉRLŐPANEL / ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / DUŠO KABINOS VALDYMO PANELĖ



OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

1. Po naciśnięciu przycisku **ON/OFF** panel sterujący zostanie włączony. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy go.
2. Wentylator włącza i wyłącza się przyciskiem ☉. W czasie pracy wentylatora na wyświetlaczu świeci się kontrolka ☉.
3. Górną lampę włącza i wyłącza się przyciskiem ☼. W czasie pracy oświetlenia na wyświetlaczu świeci się kontrolka ☼. Oświetlenie panelu natryskowego włącza i wyłącza się przyciskiem ☼. W czasie pracy oświetlenia świeci się kontrolka ☼.
4. Radio włącza i wyłącza się przyciskiem 📻. By wyszukać stację radiową należy nacisnąć przycisk **TUN** - radio zacznie automatycznie poszukiwać stacji zaczynając od częstotliwości 87,5 MHz kończąc na 108 MHz. W przypadku odszukania stacji radio automatycznie się do niej dostroi. By wyszukać kolejną stację należy ponownie nacisnąć przycisk **TUN**. Naciśnięcie przycisku **RST** spowoduje zresetowanie się częstotliwości do 87,5 MHz. W przypadku jeśli wyszukiwanie dojdzie do częstotliwości 108 MHz, przed rozpoczęciem nowego wyszukiwania również należy nacisnąć przycisk **RST**. Głośność reguluje się przyciskami 📻 i 📻.
5. W przypadku gdy telefon dzwoni należy nacisnąć przycisk ☎ by odebrać połączenie. Na wyświetlaczu zaświeci się kontrolka ☎, a radio zostanie automatycznie wyciszone, jeśli jest włączone. Ponowne naciśnięcie przycisku ☎ spowoduje rozłączenie i wyłączenie się telefonu. Głośność rozmowy można ustawiać za pomocą przycisków 📻 i 📻.

BEDIENUNG DES BEDIENFELDES

1. Das Bedienfeld wird mit der **ON/OFF** -Taste ein- und ausgeschaltet.
2. Der Ventilator wird mit der ☉ -Taste ein- und ausgeschaltet. Während des Betriebs des Ventilators leuchtet die Anzeige ☉ auf dem Display.
3. Die Oberlampe und die Beleuchtung des Bedienfeldes werden mit den Tasten ☼ und ☼ ein- und ausgeschaltet. Während des Betriebs der Oberlampe leuchtet die Anzeige ☼ auf dem Display und während des Betriebs der Bedienfeldbeleuchtung leuchtet die Anzeige ☼.
4. Das Radio wird mit der 📻 -Taste ein- und ausgeschaltet. Um nach einem Radiosender zu suchen, drücken Sie die **TUN**-Taste - das Radio startet automatisch die Suche nach einem Sender im Bereich von 87,5 MHz bis 108 MHz. Wenn ein Sender gefunden wird, stellt sich das Radio automatisch auf den Sender ein. Um nach dem nächsten Sender zu suchen, drücken Sie wieder die **TUN**-Taste. Durch Drücken der **RST**-Taste wird die Frequenz auf 87,5 MHz zurückgesetzt. Wenn die Suche 108 MHz erreicht, drücken Sie auch die **RST**-Taste, bevor Sie eine neue Suche starten. Die Lautstärke wird mit den Tasten 📻 und 📻 eingestellt.
5. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Taste ☎, um den Anruf anzunehmen. Auf dem Display leuchtet die Anzeige ☎ auf und das Radio wird automatisch stumm geschaltet, wenn es eingeschaltet ist. Wenn Sie die Taste ☎ erneut drücken, wird der Anruf aufgelegt und das Telefon wird ausgeschaltet. Die Lautstärke des Anrufs kann mit den Tasten 📻 und 📻 eingestellt werden.

OPERATION OF THE CONTROL PANEL

1. Control panel shall be turned on and off by the **ON/OFF** pushbutton.
2. Fan shall be turned on and off by ☉ pushbutton. When the fan works, the ☉ status lamp on the display is on.
3. The upper lamp and lighting of the panel shall be turned on and off by ☼ and ☼ pushbuttons. When the upper lamp works, the status lamp ☼ on the display shines, when the panel illumination works, the status lamp ☼ is on.
4. Radio shall be turned on and off by 📻 pushbutton. To search a radio station, press the **TUN** pushbutton - the radio will start searching the station automatically, starting from 87,5 MHz through 108 MHz frequency. In case the station is found, the radio will tune up automatically. To search another station, press **TUN** pushbutton again. Pressing **RST** pushbutton will reset frequency to 87.5 MHz. Should the searching operation reach 108 MHz, before restarting new search, press **RST** pushbutton. Volume is controlled by 📻 and 📻 pushbuttons.
5. In case the telephone rings, press ☎ pushbutton to receive a call. ☎ status lamp will light up and the radio, when on, will be automatically muted. Pressing of the ☎ pushbutton will hang up and disconnect the telephone. Volume of the conversation can be set by means of 📻 and 📻 pushbuttons.

CONTROLEPANEEL BEDIENIEN

1. Het bedieningspaneel wordt in- en uitgeschakeld met behulp van de knop **ON/OFF**.
2. De ventilator wordt in- en uitgeschakeld met behulp van de knop ☉. Wanneer de ventilator loopt, licht het lampje ☉ op het display op.
3. De bovenste lamp en paneelverlichting worden in- en uitgeschakeld met behulp van de toetsen ☼ en ☼. Tijdens de werking van de bovenste lamp licht het indicatielampje ☼ op het display op, terwijl de paneelverlichting ☼ oplicht tijdens de paneelverlichting.
4. De radio wordt in- en uitgeschakeld met behulp van de knop 📻. Om naar een radiostation te zoeken, drukt u op de **TUN**-knop - de radio zal automatisch zenders zoeken die beginnen bij 87,5 MHz en eindigen op 108 MHz. Als u een zender vindt, stemt de radio er automatisch op af. Druk nogmaals op de **TUN**-knop om naar een ander station te zoeken. Als u op de **RST**-knop drukt, wordt de frequentie gereset naar 87,5 MHz. Als de zoekactie 108 MHz bereikt, drukt u op de **RST**-knop voordat u een nieuwe zoekopdracht start. Het volume wordt aangepast met de knoppen 📻 en 📻.

- Als de telefoon rinkelt, drukt u op de knop  om de oproep te beantwoorden. Het lampje  gaat branden op het display en de radio zal automatisch gedempt worden als deze aanstaat. Als u nogmaals op de knop  drukt, wordt de verbinding verbroken en wordt de telefoon gedempt. Het volume van het gesprek kan worden ingesteld met de knoppen  en .

A VEZÉRLŐPANEL KEZELÉSE

HU

- A vezérlőpanel a **ON/OFF** gombbal kapcsolható be és kapcsolható ki.
- A ventilátor a  gombbal kapcsolható be és kapcsolható ki. A ventilátor működése során a kijelzőn a  ellenőrző lámpa világít.
- A felső lámpa és a panel megvilágítása a  és a  gombbal kapcsolható be és kapcsolható ki. A felső lámpa működése során a kijelzőn a  ellenőrző lámpa, a panel megvilágítása idején az  ellenőrző lámpa világít.
- A rádió a  gombbal kapcsolható be és kapcsolható ki. A rádiócsatorna kikereséséhez nyomja meg a **TUN** gombot - a rádió automatikusan kikeresi a csatornát a 87,5 MHz hullámhossztól kezdve a 108 MHz hullámhosszig bezárólag. A csatorna megtalálása esetén a rádió automatikusan finomhangol. A következő csatorna kikereséséhez nyomja meg újra a **TUN** gombot. Az **RST** gomb megnyomása a frekvencia törlését eredményezi 87,5 MHz-ig. Abban az esetben, ha a keresés eléri a 108 MHz-et, az új keresés megkezdése előtt szintén meg kell nyomni az **RST** gombot. A hangerő szabályozása a  és a  gombokkal történik.
- Ha kicseng a telefon, nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához. Kigyullad a kijelzőn a  ellenőrző lámpa, a bekapcsolt rádió automatikusan elnémul. A  gomb újbóli megnyomása a telefon szétkapcsolását és kikapcsolását eredményezi. A beszélgetés hangerejét a  és a  gombokkal lehet beállítani.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

RU

- Панель управления включается и выключается с помощью кнопки **ON/OFF**.
- Вентилятор включается и выключается с помощью кнопки . Во время работы вентилятора на дисплее горит контрольная лампочка .
- Верхняя лампа и освещение панели включаются и выключаются с помощью кнопок  и . Во время работы верхней лампы на дисплее горит контрольная лампочка .
- Радио включается и выключается в помощью кнопки . Для того чтобы найти нужную радиостанцию следует нажать кнопку **TUN** – радио начнет автоматический поиск станции, начиная с частоты 87,5 МГц, и заканчивая на 108 МГц. В случае найденной радиостанции радио автоматически настраивается на нее. А для того чтобы найти следующую радиостанцию, следует повторно нажать кнопку **TUN**. Нажатие кнопки **RST** приведет к сбросу частоты до 87,5 МГц. В случае если поиск дойдет до частоты 108 МГц, то до начала нового поиска также следует нажать кнопку **RST**. Громкость регулируется с помощью кнопок  и .
- В случае если зазвонит телефон, то следует нажать кнопку  чтобы соединиться. На дисплее загорится контрольная лампочка , а радио будет автоматически приглушено, если до этого было включено. Повторное нажатие кнопки  приведет в отключению разговора и выключению телефона. Громкость разговора можно настраивать с помощью кнопок  и .

VALDYO PANELĖS APTARNAVIMAS

LT

- Paspaudus mygtuką (ON/OFF) valdymo panelė bus įjungta. Pakartotinai paspaudus mygtuką ji bus išjungta.
- Ventiliatoriaus įjungimas ir išjungimas mygtuku . Ventiliatoriaus darbo metu displėjuje dega lemputė .
- Viršutinė lempa įjungiama ir išjungiama mygtuku . Apšvietimo darbo metu displėjuje dega lemputė . Dušo ekrano apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas mygtuku . Apšvietimo darbo metu dega lemputė .
- Radijus įjungiamas ir išjungiamas mygtuku . Norėdami surasti radijo stotį, paspauskite mygtuką **TUN** - radijas pradės automatiškai ieškoti stočių, pradėdamas nuo dažnio 87,5 MHz, baigdamas 108 MHz. Radijas suradęs stotį automatiškai ją sureguliuos. Norint surasti kitą stotį reikia paspausti mygtuką **TUN**. Paspaudus mygtuką **RST** bus iš naujo nustatomas dažnis 87,5 MHz. Tuo atveju, kai paieška prieina iki dažnio 108 MHz, prieš pradėdant naują paiešką taip pat reikia paspausti mygtuką **RST**. Garsas reguliuojamas mygtukais  ir .
- Tuo atveju, kai skambina telefonas, norint atsiliiepti reikia paspausti mygtuką . Displėjuje degs lemputė , o radijas bus automatiškai nutildytas, jeigu yra įjungtas. Pakartotinai paspaudus mygtuką  atsijungiama ir telefonas išjungiamas. Pokalbio garsumą galima nustatyti mygtukais  ir .

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWOŚCI KABINY

PL

- Ze względów bezpieczeństwa w kabinie nie można korzystać z urządzeń elektrycznych, które nie stanowią jej integralnej części. Urządzenia takie powinny znajdować się poza zasięgiem osób korzystających z kabiny.
- Nie pozostawiać w kabinie przedmiotów metalowych. Mogą one korodować.
- Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza przed korzystaniem z hydromasażu. Jest to szczególnie zalecane w przypadku osób przyjmujących leki, cierpiących na choroby serca, cukrzycę i kobiet w ciąży.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie należy korzystać z hydromasażu dłużej niż przez 15 minut.
- Ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny korzystać z kabiny pod opieką osób dorosłych.
- Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
- Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać drzwi od kabiny. Nie należy opierać się o szyby lub panel.
- Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z kabiny.
- Nie należy dopuszczać kabiny do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 65°C, otwartym płomieniem lub żarzącymi się przedmiotami.
- Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
- Elementy produktu nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieni UV.
- Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat lub osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi oraz z ograniczoną poczytalnością, należy upewnić się, że będzie się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabawy! Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono zainstalowane zgodnie z instrukcją i jeśli odbywa się to pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu dotyczącym obsługi urządzenia i zagrożeń z nią związanych. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i dokonywać jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją urządzenia.

14. Ze względu na dużą czułość mikrofonu w trakcie używania funkcji telefonu mogą powstawać sprzężenia akustyczne z głośnikiem zamontowanym w kabinie. Powstawanie sprzężeń zależne jest jedynie od akustyki pomieszczenia i jakości sygnału telefonicznego.
15. Jeśli kabina będzie nieużywana przez dłuższy okres czasu należy odłączyć ją od zasilania i zamknąć zawory wodne.
16. Należy przynajmniej raz w tygodniu wykonać 2 - 3 pełne obroty przełącznika funkcji. Zapobiegnie to osadzeniu się kamienia i zablokowaniu przełącznika.
17. Nie należy używać kabiny jeśli jest ona uszkodzona.
18. Dopuszczalna obciążalność dna brodzika to $100 \text{ kg}/0,5 \text{ m}^2$, jednak nie więcej niż 180 kg na całą powierzchnię dna. Z kabiny może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
19. Uchwyt na ręczniki (Q) nie może być używany jako oparcie. Nie wolno używać go jako pomocy przy wstawaniu lub siadaniu w brodziku.
20. Maksymalne równomiernie rozłożone obciążenie półki kabiny to 1 kg.
21. Nawet po zamknięciu dopływu wody może ona jeszcze przez kilka minut wyciekać z deszczownicy, słuchawki natryskowej, wylewki lub dysz pod wpływem grawitacji.
22. W przypadku kierowania strumienia wody bezpośrednio na powierzchnie uszczelniające lub w ich pobliżu możliwe jest wydostawanie się niewielkiej ilości wody poza obręb kabiny.
23. Nawet w przypadku prawidłowego wypoziomowania kabiny możliwe jest pozostawanie obszarów wody na dnie lub obrzeżach brodzika. Jest to naturalne zjawisko spowodowane napięciem powierzchniowym.
24. Tolerancje wymiarów szyb: grubość - $\pm 0,3 \text{ mm}$; wypukłość - $\pm 1 \text{ mm}$; wysokość/szerokość - $\pm 3 \text{ mm}$.
25. Tolerancje pozostałych wymiarów: dla wymiaru $\leq 1000 \text{ mm}$ - $\pm 5 \text{ mm}$; dla wymiaru $> 1000 \text{ mm}$ - $\pm 10 \text{ mm}$.
26. Żywotność elementów eksploatacyjnych to 12 miesięcy.
27. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

DE

BEMERKUNGEN ZUR SICHERHEIT, NUTZUNG UND ZU DEN EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

1. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine elektrischen Geräte im Inneren des Produkts genutzt werden, die dessen fester Bestandteil nicht sind. Solche Geräte sollten sich außerhalb der Reichweite der Personen befinden, die das Produkt benutzen.
2. Im Inneren des Produkts sollten keine Metallgegenstände zurückgelassen werden. Sie können korrodieren.
3. Es wird empfohlen, vor der Anwendung der Hydromassage einen Arzt konsultieren. Dies wird besonders für Personen, die Medikamente einnehmen, an Herzerkrankungen oder Diabetes leiden, sowie für schwangere Frauen empfohlen.
4. Sofern Ihr Arzt nichts anderes empfiehlt, sollten Sie die Hydromassage nicht länger als 15 Minuten benutzen.
5. Aus Sicherheitsgründen sollten Kinder das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
6. Alle Reparaturen sollten durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden.
7. Das Produkt ist nur für den nicht gewerblichen häuslichen Gebrauch bestimmt.
8. Die Kabinentür darf nicht plötzlich geöffnet oder geschlossen werden. Sie dürfen sich an die Glasscheiben oder das Duschpaneel nicht lehnen.
9. Personen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sollten das Produkt nicht benutzen.
10. Das Produkt darf mit Wasser mit einer Temperatur von über 65°C , offenem Feuer oder glühenden Gegenständen nicht in Berührung kommen.
11. Selbst kleinste Verschmutzungen mit Nagel- oder Haarlack sind nicht zulässig.
12. Die Produktkomponenten sollten keiner längeren UV-Strahlung ausgesetzt werden.
13. Wenn das Gerät von Kindern ab 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten motorischen oder sensorischen Fähigkeiten und mit verminderter Zurechnungsfähigkeit benutzt wird, ist es dafür zu sorgen, dass die Benutzung nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Schulung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person erfolgt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht zum Spielen benutzen! Kinder unter 3 Jahren dürfen sich dem Gerät nicht nähern, es sei denn, dass sie unter Aufsicht eines Erwachsenen stehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät ein- und ausschalten, sofern es nach der Anweisung installiert wurde und wenn dies unter Aufsicht oder nach entsprechender Schulung erfolgt, die die Bedienung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren betroffen hat. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen oder keine andere Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
14. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Mikrofons kann es bei der Nutzung der Telefonfunktion mit dem in der Kabine installierten Lautsprecher zu akustischen Rückkopplungen kommen. Die Erzeugung von Rückkopplungen hängt nur von der Raumakustik und der Qualität des Telefonsignals ab.
15. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ist es von der Stromversorgung zu trennen und die Wasserventile sollten geschlossen werden.
16. Mindestens einmal pro Woche sind 2 - 3 volle Umdrehungen des Funktionsschalters durchzuführen. Dadurch wird verhindert, dass sich Kalkablagerungen bilden und der Funktionsschalter blockiert wird.
17. Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn es beschädigt ist.
18. Die zulässige Tragfähigkeit des Duschwannenbodens beträgt $100 \text{ kg}/0,5 \text{ m}^2$, jedoch nicht mehr als 180 kg für die gesamte Fläche des Duschwannenbodens. Nur eine Person darf das Produkt gleichzeitig benutzen.
19. Der Handtuchhalter (Q) darf nicht als Lehne benutzt werden. Er darf nicht als Hilfe beim Aufstehen oder beim Hinsetzen in der Duschwanne benutzt werden.
20. Die maximale gleichmäßig verteilte Belastung des Regals beträgt 1 kg.
21. Auch wenn die Wasserzufuhr schon geschlossen ist, kann es noch einige Minuten lang unter Schwerkraft aus der Regenbrause, dem Duschkopf, dem Auslauf oder den Düsen austreten.
22. Wenn der Wasserstrahl direkt auf die Dichtflächen oder in ihre Nähe gerichtet wird, kann eine kleine Menge Wasser nach außen entweichen.

23. Auch wenn das Produkt richtig waagrecht aufgestellt ist, ist es möglich, dass eine Menge Wasser auf dem Boden, am Rand oder auf dem Sitz der Duschwanne bleibt. Dies ist ein natürliches Phänomen, das durch die Oberflächenspannung verursacht wird.
24. Toleranzen für die Abmessungen der Glasscheiben: Dicke - 0,3 mm; Konvexität - 1 mm; Höhe/Breite - 3 mm.
25. Toleranzen für andere Abmessungen: für Abmessungen ≤ 1000 mm - ± 5 mm; für Abmessungen > 1000 mm - ± 10 mm.
26. Die Lebensdauer der Verschleißteile beträgt 12 Monate.
27. Es wird nicht empfohlen, Ersatzteile anderer Hersteller zu verwenden. Die Unterschiede in den Parametern können die einwandfreie Funktion des Produkts beeinträchtigen.

NOTES CONCERNING SAFETY, USE AND PROPERTIES OF THE PRODUCT

EN

1. For safety reasons, electric appliances, that do not constitute its integral parts, must not be used inside the product. Such appliances should be placed beyond reach of persons using the product.
2. Do not leave metal objects inside the product. They could corrode.
3. It is recommended to seek medical consultation before using the massage. It is particularly recommended in case of persons receiving medicaments, with cardiac or diabetes diseases and pregnant women.
4. Unless a doctor recommends otherwise, do not use the hydromassage longer than 15 minutes.
5. For safety reasons, children should use the product under supervision of adults.
6. Repairs should only be carried out by authorized service personnel.
7. The product is only intended for non-commercial household purposes.
8. The cabin door should not be opened or closed violently. Do not lean against the glass panes or the panel.
9. Persons under the influence of alcohol or narcotics should not use the product.
10. Do not allow contact of the product with water with temperature above 65°C , open flame or glowing objects.
11. Strictly forbidden is even the slightest contamination with the nail polish or hairspray.
12. Product components should not be exposed to long-term UV rays.
13. If the device is operated by children from 8 years of age or persons with limited motor abilities or sensory skills or persons with limited sanity, please make sure that it will only take place under the supervision or after appropriate training provided by a person responsible for safety. Children must be monitored to be sure they do not use the device for fun. Children at the age below 3 must not come near the device, unless they are constantly monitored by an adult person. Children at the age between 3 to 8 years may switch the device on and off, provided it was installed in accordance with the instructions and that it takes place under supervision or after appropriate training, concerning operation of the device and the related hazards. Children at the age between 3 and 8 should not connect, adjust or make any activities connected with maintenance of the device.
14. When using the telephone function, due to high sensitivity of the microphone, acoustic feedbacks with the loudspeaker mounted in the cabin may occur. The occurrence of feedbacks depends only on the acoustics of the cabin and quality of the telephone signal.
15. In case the product will not be used for a longer period of time, disconnect it from the power supply and close the water valves.
16. At least once a week carry out 2 - 3 full turns of the function selector switch. This will prevent depositing of scale and jamming of the switch.
17. Do not use the product when it is damaged.
18. Permissible load on the tray bottom is $100\text{ kg}/0.5\text{ m}^2$, but not more than 180 kg on the whole bottom area. The product can be used by one person at a time.
19. Towel holder (Q) may not be used as a rest. It may not be used as the aid for standing up from or sitting down on the tray.
20. The maximum evenly distributed load of a shelf is 1 kg.
21. Even when water supply is closed, water can still trickle for few minutes from the sprinkler, through the shower head, or from the spout or the nozzles by gravity.
22. In case water jet is directed directly to the sealing areas or their vicinity, it is possible that small amounts of water leak to the outside of the product.
23. Even when the product is correctly leveled, it is possible that some area on the bottom, edges or a seat will remain covered by water. This is a natural phenomenon caused by the surface tension.
24. Dimensional tolerance of glass panes: thickness - 0.3 mm; convexity - 1 mm; height/width - 3 mm.
25. Tolerances of other dimensions: for dimensions ≤ 1000 mm - ± 5 mm; for dimensions > 1000 mm - ± 10 mm.
26. Lifetime of operational elements up to 12 months.
27. It is not recommended to use replacement products of other manufacturers. Differences in the parameters can influence correct operation of the product.

OPMERKINGEN OVER VEILIGHEID, GEBRUIK EN PRODUCTEIGENSCHAPPEN

NL

1. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om elektrische apparaten binnen het product te gebruiken die er geen integraal onderdeel vormen. Dergelijke apparaten moeten buiten het bereik van mensen zijn die het product gebruiken.
2. Laat geen metalen voorwerpen in het product achter. Ze kunnen corroderen.
3. Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen voordat u de hydromassage gebruikt. Dit wordt met name aanbevolen voor mensen die medicijnen gebruiken, aan hartaandoeningen lijden, voor diabetici en zwangere vrouwen.
4. Als de arts niet anders adviseert, gebruik de hydromassage dan niet langer dan 15 minuten.
5. Om de veiligheidsredenen moeten kinderen het product onder toezicht van volwassenen gebruiken.
6. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
7. Het product is alleen bedoeld voor niet-commercieel thuisgebruik.

8. Open of sluit de deur van de cabine niet snel. Leun niet tegen het glas of paneel.
9. De mensen onder invloed van alcohol of drugs mogen het product niet gebruiken.
10. Laat niet toe dat het product in contact komt met water bij een temperatuur van meer dan 65°C, open vuur of gloeiende voorwerpen.
11. Zelfs de kleinste dirt met nagellak of haarspray zijn niet toegestaan.
12. De productonderdelen mogen niet worden blootgesteld aan langdurige UV-stralen.
13. Zorg ervoor als het apparaat wordt bediend door kinderen vanaf 8 jaar of personen met beperkte mobiliteit, sensorische vaardigheden en beperkte geestelijke gezondheid, dat dit alleen plaatsvindt onder toezicht of nadat het is opgeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Houd kinderen onder controle om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speeltoestel gebruiken! Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het apparaat niet betreden tenzij ze onder constant toezicht van een volwassene staan. Kinderen tussen 3 en 8 jaar kunnen het apparaat in- en uitschakelen, mits het is geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en als het onder toezicht of na een goede training over de werking van het apparaat en de gevaren die ermee verbonden zijn, is gedaan. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen geen activiteiten met betrekking tot het onderhoud, aansluiting, regelen van het apparaat uitvoeren.
14. Vanwege de hoge gevoeligheid van de microfoon, kunnen er tijdens de werking akoestische koppelingen ontstaan met de luidspreker in de cabine. De vorming van koppelingen hangt alleen af van de akoestiek van de ruimte en de kwaliteit van het telefoonsignaal.
15. Sluit de voeding en de waterkleppen af als het product gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
16. Voer minimaal één keer per week 2 - 3 volledige slagen van de functieschakelaar uit. Dit voorkomt kalkaanslag en blokkade van de schakelaar.
17. Gebruik geen beschadigd product.
18. De toegestane laadcapaciteit van de bodem van de douchebak is 100 kg / 0,5 m², maar niet meer dan 180 kg op het gehele onderoppervlak. Slechts één persoon kan het product op hetzelfde moment gebruiken.
19. De handdoekhouder (Q) kan niet als rugleuning worden gebruikt. Gebruik het niet als hulpmiddel bij het opstaan of zitten in een douchebak.
20. De maximale gelijkmatig verdeelde schapbelasting is 1 kg.
21. Zelfs na het sluiten van de watertoevoer kan het nog enkele minuten uit de sprinkler, douchekop, tuit of massagejets onder invloed van de zwaartekracht water lekken.
22. In het geval dat de waterstroom direct naar of nabij de afdichtingsoppervlakken wordt geleid, is het mogelijk dat er een kleine hoeveelheid water uit het product ontsnapt.
23. Zelfs als het product op de juiste manier waterpas staat, is het mogelijk om het water op de bodem, randen of de douchebakzitting blijft staan. Dit is een natuurlijk verschijnsel veroorzaakt door oppervlaktespanning.
24. Toleranties van glasafmetingen: dikte - 0,3 mm; convexiteit - 1 mm; hoogte / breedte - 3 mm.
25. Toleranties van andere afmetingen: voor afmeting ≤ 1000 mm - ± 5 mm; voor afmeting > 1000 mm - ± 10 mm.
26. De levensduur van verbruikselementen is 12 maanden.
27. Het gebruik van substituten van andere fabrikanten wordt niet aanbevolen. Verschillen in de parameters kunnen de juiste werking van het product beïnvloeden.

HU

A TERMÉK BIZTONSÁGÁRA, HASZNÁLATÁRA ÉS TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

1. Biztonsági okokból kifolyólag a termék belsejében tilos olyan elektromos készüléket használni, mely nem része a terméknek. Az ilyen készülékeknek a terméket használó személyektől távol kell helyezkedniük.
2. Ne hagyjon fémtárgyat a termék belsejében. Korrodálódhatnak.
3. A hidromasszázs igénybe vétele előtt kérje ki orvosa tanácsát. Ez különösen szívbetegségben, cukorbetegségben szenvedő, gyógyszer szedő emberek és várandós nők esetében fontos.
4. Ha az orvos máshogy nem írja elő, a hidromasszázs egyhuzamban legfeljebb 15 percig használható.
5. Biztonsági okok miatt a gyermekek felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a terméket.
6. A termék bármilyen javítását bízza a márkaszervizre.
7. A termék kizárólag otthoni, magáncélú felhasználásra szolgál.
8. Nem szabad nagy lendülettel kinyitni és bezárni a zuhanykabin ajtaját. Nem szabad az üvegre vagy a panelre támaszkodni.
9. Alkohol és bódító szerek hatása alatt lévő személyek nem használhatják a terméket.
10. Óvja a terméket a 65°C feletti vízhőmérséklettől, a nyílt lángtól és az izzó anyagoktól.
11. Óvja a terméket a körömlakk és a hajlakk okozta szennyeződésektől.
12. Ne tegye ki a termék alkatrészeit hosszú ideig UV sugárzásnak.
13. Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyermekek, valamint mozgáskorlátozott, szellemi fogyatékosokban szenvedő személyek csak felügyelet mellett, vagy a készülék használati útmutatójának a betartásával, biztonságos módon használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek játéknak használják a terméket! A 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett közelíthetik meg a berendezést. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és kapcsolhatják ki a berendezést, ha annak beszerelése az útmutató szerint történt és kizárólag felügyelet mellett, vagy a berendezés használatának és az azzal járó veszélyek betanítása után. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem végezhetik el a berendezés csatlakoztatását, beállítását és annak karbantartásával kapcsolatos egyéb műveleteit.
14. A mikrofon magas érzékenysége miatt a telefon funkció használata során akusztikus torzulások léphetnek fel a hangszóróval felszerelt zuhanykabinban. A torzulások kialakulása kizárólag a helyiség akusztikájától és a telefonvonal minőségétől függ.
15. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, áramtalanítsa és zárja el a vízszellepeket.
16. Legalább hetente egyszer végre kell hajtani a funkció kapcsoló 2-3 teljes elforgatását. Ez megelőzi a vízkő lerakódását és a kapcsoló beragadását.
17. Nem szabad meghibásodott terméket használni.

18. A zuhanytálca alj megengedett terhelése 100 kg/0,5 m², de a megengedett összerterhelés legfeljebb 180 kg. A terméket egyszerre csak egy személy használhatja.
19. A törülközőtartó (Q) nem használható támaszként. Nem használható kapaszkodóként a zuhanytálcából történő felálláshoz vagy leüléshoz.
20. A polc maximális egyenletes terhelhetősége 1 kg.
21. A gravitáció miatt a víz a vízvezetés elzárása után is csöpöghet még néhány percig az esőztető zuhanyfejből, a zuhanyrózsából, a kifolyóból vagy a fűvókából.
22. A vízsugár közvetlenül a tömítőfelületekre és annak közelébe történő irányítása esetén előfordulhat, hogy kisebb mennyiségű víz folyik ki a terméken kívülre.
23. A termék megfelelő színtezése esetén is előfordulhat, hogy víz marad a zuhanytálca alján, a széleken vagy az ülőrészen. Ezt a természetes jelenséget a felületi feszültség okozza.
24. Üvegmeret tolerancia: vastagság - 0,3 mm; domborúság - 1 mm; magasság/szélesség - 3 mm.
25. Egyéb mérettolerancia: ha a méret ≤ 1000 mm - ± 5 mm; ha a méret > 1000 mm - ± 10 mm.
26. Akopó elemek élettartama 12 hónap.
27. Nem javasolt más gyártók pótalkatrészeit használni. A paraméterekben megjelenő különbségek hatással lehetnek a termék megfelelő működésére.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И СВОЙСТВАМ ПРОДУКТА

RU

1. Из соображений безопасности внутри продукта запрещено пользоваться электроприборами, которые не являются ее интегральной частью. Такие устройства должны находиться вне радиуса пользования продуктом.
2. Не оставлять внутри продукта (кабины) металлических предметов. Они могут подвергаться коррозии.
3. Рекомендуем обратиться за советом к врачу по поводу пользования гидромассажем. В особенности это рекомендуется лицам, принимающим лекарства, страдающим сердечными заболеваниями, диабетом и беременным женщинам.
4. Если врач не рекомендует иначе, то не следует пользоваться гидромассажем более 15 минут.
5. Из соображений безопасности дети должны пользоваться продуктом, пребывая под опекой взрослых.
6. Все ремонты должны производиться авторизованным сервисом.
7. Продукт предназначен исключительно для некоммерческой домашней эксплуатации.
8. Не рекомендуется резко открывать либо закрывать двери кабины. Не рекомендуется прислоняться к стеклу либо панели.
9. Лица, находящиеся под воздействием спиртного либо наркотических средств, не должны пользоваться продуктом.
10. Нельзя допускать контакт продукта с водой, имеющей температуру выше 65°C, с открытым источником огня либо тлеющими предметами.
11. Запрещается даже малейшее загрязнение лаком для ногтей либо лаком для волос.
12. Элементы продукта не должны подвергаться длительному воздействию ультрафиолетовых лучей.
13. Если устройство обслуживается детьми в возрасте старше 8 лет либо лицами с ограниченными двигательными, сенсорными способностями, а также с ограниченной вменяемостью, то следует убедиться, что это будет происходить исключительно под надзором либо после соответствующей подготовки лицом, которое отвечает за безопасность. Следует контролировать детей, чтобы быть уверенным, что они не воспользуются устройством в игровых целях! Дети младше 3 лет не могут приближаться к устройству, если только они находятся под постоянным контролем взрослого. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать и выключать устройство при условии, что оно было подключено в соответствии с инструкцией, и если это происходит под надзором либо после соответствующей подготовки, касающейся обслуживания устройства и угроз, связанных с ним. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и производить какие-либо действия, связанным с консервацией оборудования.
14. Из-за высокой чувствительности микрофона во время пользования функцией телефона, могут появиться акустические помехи с динамиком, установленным в кабине. Появление помех зависит лишь от акустики помещения и качества телефонного сигнала.
15. Если продукт не будет использоваться длительный период времени, то следует его отключить от электросети и закрыть водяные клапаны.
16. Следует по крайней мере раз в неделю производить 2 - 3 полных вращения переключателя функций. Это предотвратит осаждение налета и блокировку переключателя.
17. Не рекомендуется использовать продукт, если он поврежден.
18. Допустимая нагрузка на дно поддона - это 100 кг/0,5 м², но не более 180 кг на всю поверхность дна. Продуктом может пользоваться одновременно лишь один человек.
19. Крючок для полотенец (Q) не может использоваться в качестве опоры. Запрещается использовать его в качестве предмета, который помогает встать либо сесть в душе.
20. Максимально равномерно распределенная нагрузка полки – это 1 кг.
21. Даже после перекрытия воды, она может еще в течение нескольких минут вытекать из верхнего (тропического) душа, душевой лейки, носика либо форсунок под воздействием гравитации.
22. Если направлять струю воды прямо на уплотнительную поверхность либо поблизости от нее, то в таком случае возможно, что небольшое количество воды может попасть наружу продукта.
23. Даже в случае правильного горизонтального расположения продукта возможно, что на дне, по бокам либо в сиденье душа может оставаться вода. Это натуральное явление, вызванное поверхностным натяжением.
24. Допустимые размеры стекол: толщина - 0,3 мм; выпуклость - 1 мм; высота/ширина - 3 мм.
25. Допустимые границы остальных размеров ≤ 1000 мм - ± 5 мм; для размера > 1000 мм - ± 10 мм.
26. Срок годности эксплуатационных частей – 12 месяцев.
27. Не рекомендуется использование заменителей других продуктов. Разница в параметрах может влиять на правильную работу продукта.

PASTABOS DĖL PRODUKTO SAUGOS, NAUDOJIMO IR SAVYBIŲ

1. Dėl saugumo produkto viduje negalima naudoti elektrinių įrenginių, kurie nėra jo sudedamoji dalis. Tokie įrenginiai turi būti nepasiekiami produktu besinaudojantiems asmenims.
2. Produkto viduje nepalikti metalinių produktų. Jie gali rūdyti.
3. Rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju prieš pradėdant naudoti hidromasažą. Tai ypač patartina tuo atveju, kai asmuo vartoja vaistus, serga širdies ligomis, diabetu ar nėščioms moterims.
4. Jei gydytojas nerekomenduos kitaip, nereikėtų naudotis hidromasažu ilgiau nei 15 minučių.
5. Saugumo sumetimais vaikai gali naudoti produktą tik prižiūrint suaugusiems.
6. Visus remonto darbus turėtų atlikti įgaliotas techninės priežiūros personalas. 7. Produktas yra skirtas tiktai nekomerciniam buitiniam naudojimui.
8. Negalima staigiai atidarinėti ar uždarinėti dušo kabinos durų. Nereikėtų remtis į stiklus ar panelę.
9. Produktu neturėtų naudotis alkoholio ar svaiginančių medžiagų veikiami asmenys.
10. Negalima leisti, kad produktas turėtų sąlytį su vandeniu, kurio temperatūra aukštesnė nei 65°C, su atvira ugnimi ar kaitriniais daiktais.
11. Draudžiamas net mažiausias užteršimas nagų laku ar plaukų laku.
12. Produkto elementai turi būti apsaugoti nuo ilgalaikio UV spindulių poveikio.
13. Jeigu įrenginį aptarnaus jaunesni nei 8 metų vaikai ar asmenys turintys ribotą judrumą, sensorinius gebėjimus ar su ribotu protu, reikia įsitikinti, kad tai vyks anksčiau apmokius asmeniui atsakingam už saugumą. Reikia prižiūrėti vaikus siekiant įsitikinti, kad jie nenaudoja įrenginio žaidimui! Jaunesni nei 3 metų vaikai negali artintis prie įrenginio, nebent juos pastoviai prižiūri suaugęs asmuo. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įjungti ir išjungti įrenginį su sąlyga, kad jis įdiegtas pagal instrukciją ir tai vyksta esant priežiūrai arba po tinkamo apmokymo dėl įrenginio aptarnavimo ir su tuo susijusių pavojų. Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų prijungti, reguliuoti ir atlikti bet kokių veiksmų susijusių su įrenginio priežiūra.
14. Dėl didelio mikrofono jautrumo naudojant telefono funkciją gali atsirasti akustiniai susidūrimai su kabinoje sumontuotu garsiakalbiu. Susidūrimai priklausomi vien tik nuo patalpos akustikos ir telefono signalo kokybės.
15. Jeigu produktas bus nenaudojamas ilgesnį laiką, jį reikia atjungti nuo srovės tiekimo ir uždaryti vandens vožtuvus.
16. Reikia bent kartą per savaitę atlikti 2-3 pilnus funkcijų jungiklio apsikimus. Tai padės išvengti akmens nusėdimo ir jungiklio blokavimo.
17. Negalima naudoti sugadinto produkto.
18. Leistina dušo padėklo apkrova, tai 100 kg/0,5 m², tačiau ne daugiau nei 180 kg visam dugno paviršiui. Produktu vienu metu gali naudotis tik vienas asmuo.
19. Rankšluosčių laikiklis (Q) negali būti naudojamas kaip atrama. Juo negalima naudotis atsistoiant ar atsisėdant dušo padėkle.
20. Maksimali tolygiai išdėstyta kabinos lentynos apkrova, tai 1 kg.
21. Net uždarius vandens tekėjimą, vanduo dėl gravitacijos gali dar kelias minutes lašėti iš lietaus dušo, dušo galvutės, dušo snapelio ar purkštuko.
22. Tuo atveju, kai vandens srautas nukreipiamas tiesiai ant sandarinimo paviršių ar jų netolimoje aplinkoje, yra tikimybė, kad nedidelis vandens kiekis ištekęs už produktų ribų.
23. Net tuo atveju, kai produktas išlygintas teisingai, yra tikimybė, kad liks vandens ant dušo padėklo dugno ar kraštų. Tai normalus reiškinys sukeltas paviršiaus įtampos.
24. Stiklo matmenų tolerancijos: storis - ± 0,3 mm; išgaubtumas - ± 1 mm; aukštis/plotis - ± 3 mm.
25. Kitų matmenų tolerancijos: matmeniui ≤ 1000 mm - ± 5 mm; matmeniui > 1000 mm - ± 10 mm.
26. Eksploatacinių elementų tarnavimo laikas - 12 mėnesių.
27. Nerekomenduojama naudoti kitų gamintojų pakaitalų. Parametrų skirtumai gali turėti įtakos tinkamam produkto veikimui.

KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu kabinę należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć miękką wilgotną ściereczką - długotrwały kontakt powierzchni kabiny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi kabiny i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.
 2. Powierzchnię kabiny należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki. Zalecane jest używanie roztworu mydła w płynie. Po wyczyszczeniu należy kabinę starannie spłukać czystą wodą i osuszyć - długotrwały kontakt powierzchni kabiny z detergentami może powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów.
-  Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące, drażniące lub ściernie. Mogą one uszkodzić powierzchnię kabiny. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.
3. Do usuwania osadów z wapnia i kamienia można użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać czystą wodą i osuszyć. Długotrwały kontakt kabiny ze środkiem odkamieniającym może powodować uszkodzenie jej powierzchni lub korozję metalowych elementów.
 4. W przypadku powstania niewielkich zadrapań na powierzchni brodzika należy przy użyciu papieru ściernego (#2000) na mokro przeszlirować uszkodzoną powierzchnię, a następnie wypolerować pastą polerską i narzędziami polerskimi.
 5. Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać sprawdzenia stanu elementów eksploatacyjnych i uzupełnić ubytki smaru silikonowego na rolkach. Wyeksploatowane elementy należy wymienić.
 6. Należy przynajmniej raz w miesiącu oczyścić z kamienia wyloty wody w słuchawce natryskowej, dyszach w panelu natryskowym i deszczownicy. Zatkanie tych elementów może doprowadzić do ich uszkodzenia lub uszkodzenia elementów instalacji hydraulicznej kabiny. Wyeksploatowane elementy należy wymienić.
 7. Należy przynajmniej raz w miesiącu skontrolować stan filtra wody i w razie potrzeby oczyścić go lub wymienić. Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra może doprowadzić do obniżenia przepływu wody, a w skrajnych wypadkach również do uszkodzenia elementów instalacji hydraulicznej kabiny.

8. Jeśli produkt jest użytkowany intensywnie, czyli co najmniej 30 godzin w miesiącu, czynności konserwacyjne opisane w punktach 5 - 7 zaleca się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

WARTUNG

DE

1. Nach jeder Benutzung ist das Produkt gründlich mit klarem Wasser abzusputzen und mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen – ein längerer Kontakt der Oberflächen des Produkts mit Körperpflegemitteln kann zu ihrer Beschädigung oder zur Korrosion der Metallteile führen. Lassen Sie die Tür offen und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, bis das Produkt vollständig trocken ist. Das verwendete Tuch darf keine scheuernden oder kratzenden Fasern enthalten.
2. Die Oberfläche des Produkts ist mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Es wird empfohlen, eine Flüssigseifenlösung zu verwenden. Nach der Reinigung ist das Produkt gründlich mit klarem Wasser abzusputzen und zu trocknen – ein längerer Kontakt der Oberflächen des Produkts mit Reinigungsmitteln kann zu ihrer Beschädigung oder zur Korrosion der Metallteile führen.



Verwenden Sie keine aggressiven Mittel, die ätzende, bzw. reizende Stoffe oder Schleifstoffe enthalten. Sie können die Oberfläche des Produkts beschädigen. Das verwendete Tuch darf keine scheuernden oder kratzenden Fasern enthalten.

3. Zur Beseitigung von Kalkablagerungen kann Zitronensäure verwendet werden, die im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt ist. Die entkalkten Oberflächen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und trocknen. Ein längerer Kontakt des Produkts mit dem Entkalkungsmittel kann zu Beschädigungen seiner Oberfläche oder zur Korrosion der Metallteile führen.
4. Bei kleinen Kratzern auf der Oberfläche der Duschwanne ist die beschädigte Oberfläche mit dem Schleifpapier (#2000) nass zu schleifen und dann mit der Polierpaste und den Polierwerkzeugen zu polieren.
5. Mindestens einmal im Monat ist der Zustand der Verschleißteile zu überprüfen und das fehlende Silikonfett auf den Rollen zu ergänzen. Die abgenutzten Teile sind zu ersetzen.
6. Mindestens einmal im Monat sind die Kalkablagerungen am Wasserauslauf des Duschkopfes, der Massagedüsen und der Regenbrause zu entfernen. Das Verstopfen dieser Bauteile kann zu ihrer Beschädigung oder zur Beschädigung der Bauteile des Hydrauliksystems des Produkts führen. Die abgenutzten Teile sind zu ersetzen.
7. Mindestens einmal im Monat ist der Zustand des Wasserfilters zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu ersetzen. Die Verunreinigung oder Beschädigung des Filters kann den Wasserdurchfluss verringern und im Extremfall die Bauteile des Hydrauliksystems des Produkts beschädigen.
8. Bei intensiver Nutzung des Produkts, d.h. mindestens 30 Stunden pro Monat, wird empfohlen, die in den Punkten 5 - 7 beschriebenen Wartungsarbeiten mindestens einmal alle zwei Wochen durchzuführen.

MAINTENANCE

EN

1. After each use, the product should be thoroughly flushed with clean water and wiped with moistened cloth - prolonged contact of the product surface with personal hygiene products can cause damage of its surface or corrosion of metal elements. Before it completely dries, the door should be left open and good ventilation of the compartment ensured. The cloth used, may not contain scrubbing or scratching fibres.
2. Clean the surface of the product with mild detergents and soft cloth. It is recommended to use soap solution liquid. After cleaning, flush the product thoroughly with clean water and dry it - prolonged contact of the product surface with detergents may cause damage of its surface or corrosion of metal elements.



Do not use aggressive agents that contain caustic substances, irritants or abrasives. They can damage surface of the product. The cloth used may not contain scrubbing or scratching fibres.

3. To remove limestone deposit and scale, citric acid can be used diluted with water in proportion 1:5. Descaled surfaces should be thoroughly flushed with clean water and dried. Prolonged contact with descaling agent can cause damage to its surface or corrosion of metal elements.
4. In case small scratches appear on the tray surface, the damaged surface should be wet ground using the abrasive paper (#2000), and then polished with the buffing compound and with the buffing tools.
5. At least once in a month inspection of the operational elements should be carried out and loss of silicone grease on rollers completed. Used-out elements should be replaced.
6. At least once in a month water outflows in a shower head, massage nozzles and sprinklers should be cleaned from scale. Clogging of these elements can lead to their damage, or the damage of the product hydraulic installation elements. Used-out element should be replaced.
7. At least once in a month inspect the water filter state and when needed, clean or replace it. Filter loading or damage can lead to decreasing of water flow, and in extreme cases, also to the damage of the product hydraulic installation elements.
8. If the product is intensively used, or at least 30 hours per month, it is recommended to carry out maintenance activities described in items 5 - 7 above more frequently than once in two weeks.

ONDERHOUD

NL

1. Na elk gebruik moet het product grondig worden gespoeld met schoon water en worden afgeveegd met een zachte, vochtige doek. Langdurig contact van het oppervlak van het product met producten voor persoonlijke verzorging kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken. Laat u de deur open en zorgt u voor goede ventilatie totdat het volledig droog is. Het gebruikte doek mag geen vezels bevatten met een schurend of krassend effect.
2. Reinig het oppervlak van het product met milde reinigingsmiddelen en een zachte doek. Het wordt aanbevolen om een vloeibare zeepoplossing te gebruiken. Na het reinigen moet het product grondig worden gespoeld met schoon water en worden gedroogd omdat langdurig contact van het productoppervlak met detergentia schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen kan veroorzaken.



Gebruik geen agressieve middelen die bijtende, irriterende of schurende stoffen bevatten. Ze kunnen het oppervlak van het product beschadigen. Gebruikte doek mag geen vezels bevatten met een schurend of krassend effect.

3. Om sedimenten van calcium en steen te verwijderen, kunt u citroenzuur verdund met water in een verhouding van 1: 5 gebruiken. De oppervlakken die van steen zijn ontdaan, moeten grondig worden schoongespoeld met schoon water en worden gedroogd. Langdurig contact van het product met het vlekkenmiddel kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.
4. Gebruik bij kleine krassen op het oppervlak van de douchebak een schuurpapier (#2000) om het beschadigde oppervlak te schuren en polijst het vervolgens met een polijstpasta en polijstgereedschap.

- Controleer de staat van verbruiksgoederen minstens één keer per maand en herstel het verlies van siliconenvet op de rollen. De versleten onderdelen moeten worden vervangen.
- Reinig de wateruitgangen minstens eenmaal per maand van de douchekop, massagejets en sprinkler. Het verstoppn van deze elementen kan leiden tot schade aan of schade aan de componenten van het hydraulisch systeem van het product. De versleten onderdelen moeten worden vervangen.
- Controleer de staat van het waterfilter minstens één keer per maand en reinig of vervang het indien nodig. Vervuiling of schade aan het filter kan leiden tot een lagere waterstroom en in extreme gevallen ook tot schade aan de hydraulische installatie van het product.
- Als het product intensief wordt gebruikt, d.w.z. ten minste 30 uur per maand, moeten de onderhoudsactiviteiten die in de punten 5-7 worden beschreven ten minste eenmaal in de twee weken worden uitgevoerd.

HU

KARBANTARTÁS

- Minden használat után alaposan le kell öblíteni a terméket tiszta vízzel és azt szárazra kell törölni puha, nedves törölkendővel - a termék testápoló kozmetikumokkal való hosszan tartó érintkezése a felület sérülését vagy a fémek korrózióját okozhatja. Használat után hagyja nyitva az ajtót a teljes megszáradásig és biztosítsa a helyiség megfelelő szellőztetését. A felhasznált törölkendő nem tartalmazhat durva vagy súroló hatású szálakat.
- A termék felületét enyhe mosószerrel és puha törölkendővel kell megtisztítani. Folyékony szappan használata javasolt. Tisztítás után alaposan le kell öblíteni a terméket tiszta vízzel és azt meg kell szárítani - a termék hosszan tartó érintkezése a mosószerekkel a felület sérülését vagy a fémek korrózióját okozhatja.



Nem szabad durva, maró, irritáló vagy súroló anyagokat tartalmazó szereket használni. Sérülést okozhatnak a termék felületén. A felhasznált törölkendő nem tartalmazhat durva vagy súroló hatású szálakat.

- A vízkő és kalcium lerakódások eltávolításához 1:5 arányban vízzel hígított citromsavat használhat. A vízkőtelenített felületet alaposan öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. A termék hosszantartó kapcsolata a vízkőtelenítővel a felületek sérülését vagy a fémek korrózióját okozhatja.
- A zuhanytálca felület kisebb karcolódása esetén csiszolópapírral (#2000) nedvesen simítsa meg a sérült felületet, majd polírozza ki polírozó pasztával és polírozó szerszámmal.
- Legalább havonta egyszer ellenőrizze a kopó elemek állapotát és pótolja a görgőkön az elfogyott szilikonos kenőanyagot. Az elhasznált elemeket ki kell cserélni.
- Legalább havonta egyszer távolítsa el a vízkövet a zuhanyrózsa nyílásairól, a masszírozó fúvókákról és az esőztető zuhanyfejről. Ezen elemek eldugulása meghibásodáshoz vagy a termék hidraulikai elemeinek a sérüléséhez vezethet. Az elhasznált elemeket ki kell cserélni.
- Legalább havonta egyszer ellenőrizze a vízsűrő állapotát és szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki. A szennyeződés vagy a szűrő sérülése a vízáramlás csökkenéséhez, szélsőséges esetben pedig a termék hidraulikai elemeinek a sérüléséhez vezethet.
- Ha a terméket intenzíven használja, tehát havonta legalább 30 órán át, az 5-7. pontban leírt karbantartási műveleteket legalább kéthetente javasolt végrehajtani.

RU

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- После каждого использования продукт следует старательно сполоснуть чистой водой и вытереть мягкой влажной тряпкой – длительный контакт поверхности продукта со средствами личной гигиены может привести к повреждениям его поверхности либо коррозии металлических частей. До момента полного высыхания следует оставить открытыми двери и обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Используемая тряпочка не может иметь волокон с царапающими и трущими свойствами.
- Поверхность продукта следует чистить, используя неагрессивные моющие средства и мягкие тряпочки. Рекомендуется использовать жидкий мыльный раствор. После очистки продукт следует старательно ополоснуть водой и осушить – длительный контакт поверхности продукта с моющими средствами может привести к повреждению его поверхности либо коррозии металлических элементов.



Не следует использовать агрессивные средства, содержащие едкие, раздражающие либо абразивные вещества. Они могут повредить поверхность продукта. Используемая тряпочка не может иметь волокон с царапающими и трущими свойствами.

- Для удаления известкового налета можно использовать лимонную кислоту, разбавленную водой в пропорции 1:5. Поверхность с удаленным налетом следует старательно сполоснуть чистой водой и осушить. Длительный контакт продукта с противокоррозийным средством может привести к повреждению их поверхности либо коррозии металлических элементов.
- В случае появления небольших царапин на поверхности душевого поддона следует, используя наждачную бумагу (#2000) по мокрому шлифовать поврежденную поверхность, а затем полировать полировальной пастой и полировочными инструментами.
- Следует по крайней мере раз в месяц проверить состояние эксплуатационных частей и восполнить недостаток силиконовой смазки на катушках. Изношенные части следует заменить.
- Необходимо по крайней мере раз в месяц очистить от налета отверстия, через которые льется вода в душевой лейке, массажных форсунках и верхнем душе. Закупорка этих элементов может привести к их повреждению либо повреждению элементов гидравлической установки продукта. Израсходованные элементы следует заменить.
- Необходимо по крайней мере раз в месяц проверить состояние водяного фильтра и в случае необходимости очистить его либо заменить. Загрязнение либо повреждение фильтра может привести к уменьшению потока воды, а в крайнем случае также к повреждению элементов гидроустановки продукта.
- Если продукт использовался интенсивно, т.е. по крайней мере 30 часов в месяц, то действия по уходу за продуктом, описанные в пунктах 5 – 7, рекомендуется производить не реже, чем раз в две недели.

LT

PRIEŽIŪRA

- Po kiekvieno produkto panaudojimo kruopščiai išplauti vandeniu ir išvalyti minkšta drėgna šluoste - ilgalaikis produkto kontaktas su asmeninės higienos priemonėmis gali pažeisti jo paviršių ar metalinių elementų koroziją. Iki visiškai išdžiūvimo reikia palikti atviras produkto duris ir užtikrinti gerą patalpos vėdinimą. Panaudota šluostė negali turėti šveičiančių ar draskančių pluoštų.

2. Produkto paviršius valykite naudodami švelnius valiklius ir minkštą skudurėlį. Rekomenduojama naudoti skysto muilo tirpalą. Po valymo produktą reikia kruopščiai nuplauti švariu vandeniu ir nusausinti - ilgalaikis produkto paviršiaus kontaktas su valikliais gali pažeisti jo paviršių arba sukelti metalinių elementų koroziją. Produktą rekomenduojama valyti iškart, pastebėjus nešvarumus, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę.



Nenaudokite agresyvių medžiagų, kurių sudėtyje yra kaustinių, dirginančių ar abrazyvinių medžiagų. Jos gali pažeisti produkto paviršių. Valymui naudojamas skuduras turi būti minkštas ir be pūkų.

3. Kalkių nuosėdų pašalinimui gali būti naudojama citrinos rūgštis, praskiesta vandeniu 1:5 santykiu. Po kalkių pašalinimo paviršius reikia kruopščiai nuplauti švariu vandeniu ir nusausinti. Ilgalaikis produkto paviršiaus kontaktas su kalkių šalinimo priemone gali pažeisti jo paviršių arba sukelti metalinių elementų koroziją.
4. Atsiradus nedideliams įbrėžimams ant dušo padėklo paviršiaus reikia panaudojant švitrinį popierių (#2000) šlapiai nušlifuoti pažeistą paviršių, o paskui išpoliruoti poliravimo pasta ir poliravimui skirtais įrankiais.
5. Reikia bent kartą per mėnesį patikrinti eksploatacinius elementus ir papildyti silikoninį tepalą ant ritinėlių. Susidėvėjusius elementus reikia pakeisti.
6. Reikia bent kartą per mėnesį išvalyti akmenį iš vandens išteklėjimo dušo galvutėje, purkštukuose dušo panelėje ir lietaus duše. Šių elementų užsikimšimas gali juos sugadinti ar sukelti kabinos hidraulinės įrangos elementų gedimus. Susidėvėjusius elementus reikia pakeisti.
7. Bent kartą per mėnesį patikrinkite vandens filtro būklę ir prireikus išvalykite ar pakeiskite jį. Dėl užteršto ar sugadinto filtro gali sumažėti vandens srautas, o kraštutiniais atvejais taip pat gali būti pažeistas produktas.
8. Jei produktas naudojamas intensyviai, t.y. mažiausiai 30 valandų per mėnesį, 5-7 punktuose aprašytus priežiūros darbus rekomenduojama atlikti bent kartą per dvi savaites.

Utylizacja



Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem kary grzywny). Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub tam, gdzie produkt był nabyty. Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem i odzyskiem przyczynia się do uniknięcia wpływu obecnych w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.

Entsorgung



Die Kennzeichnung dieses Geräts mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne informiert über das Verbot, Altgeräte mit anderen Abfällen wegzuworfen (unter Androhung einer Geldstrafe). Detaillierte Informationen zum Recycling erhalten Sie beim Stadt- bzw. Gemeindeamt, bei einem kommunalen Entsorgungsunternehmen oder an der Stelle, wo das Produkt gekauft wurde. Die Weiterleitung von Altgeräten an diejenigen Stellen, die sich mit der Wiederverwendung und Verwertung befassen, trägt dazu bei, die Auswirkungen der in diesen Geräten vorhandenen Schadstoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Jeder Haushalt spielt dabei eine grundlegende Rolle.

Utilization



Marking of the equipment with the symbol of the crossed-out container informs about the ban to place the worn-out equipment together with other wastes (subject to a fine). Detailed information concerning the recycling can be obtained from the town council or municipal office, or from the municipal wastes recycling utility, or at the place the product was purchased. Further transfer of the used up equipment to the plants dealing with recycling and recovery, contributes to the avoidance of the impact the harmful components present in the equipment, might have on the environment and human health. To this extent, the basic role belongs to every household.

Recycling



Het markeren van deze apparatuur met het doorkruiste containersymbool duidt op een verbod op het samen met andere afvalstoffen gebruiken van gebruikte apparatuur te verwijderen (met de dreiging van een boete). Gedetailleerde informatie over recycling is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur, bij de gemeentelijke afvalverwerkingsplaats of bij de leverancier van het product. Verdere overdracht van gebruikte apparatuur naar hergebruik- en herstellplaatsen draagt bij aan het vermijden van de impact van schadelijke componenten op het milieu en de menselijke gezondheid die aanwezig zijn in de apparatuur. In dit opzicht speelt elk huishouden een sleutelrol.

Ártalmatlanítás



A terméken lévő áthúzott szemeteskosár jel azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt általános hulladéktároló edénybe eltávolítani (pénzbírsággal fenyeget). Az újrahasznosítással kapcsolatos részletes információt a városi vagy a járási hivatalban, a kommunális hulladékok újrahasznosító üzemében, valamint a termék vásárlási pontján tud beszerezni. Az elhasznált termék újrahasznosításával foglalkozó pontba történő beszállításával megelőzi, hogy a termékben lévő veszélyes összetevők káros hatással legyenek a környezetre és az emberi egészségre. Ez minden háztartás kötelezettsége közé tartozik.

Утилизация



Обозначение этого оборудования значком, представляющим перечеркнутый контейнер, информирует о запрете размещения использованного оборудования вместе с другими отходами (это грозит штрафом). Подробную информацию на тему повторной переработки можно получить в городском управлении данного города или гмины, на предприятии по переработке коммунальных отходов либо там, где продукт был приобретен. Во избежание влияния имеющихся в оборудовании вредных компонентов на окружающую среду и здоровье людей необходимо произвести дальнейшую передачу использованного оборудования в пункты, занимающиеся повторным использованием и утилизацией. В этом плане основную роль выполняет каждое домашнее хозяйство.

Utilizavimas



Šios įrangos paženklinimas perbraukto kibirėlio simboliu informuoja apie draudimą šalinti šį įrenginį kartu su kitomis atliekomis (gresia buda). Išsamią informaciją apie perdirbimą galima gauti miesto įstaigoje ar savivaldybėje, komunalinių atliekų perdirbimo įmonėje arba ten, kur įrenginys buvo įsigytas. Tolimesnis sunaudoto įrenginio perdavimas punkтамs, kurie užsiima pakartotiniu panaudojimu ir perdirbimu padeda išvengti įrangoje esančių kenksmingų elementų įtakos aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Wersja instrukcji / Anleitungsversion / Instructions version / Versie / Útmutató verziója / Версия инструкции / Instrukcijos versija : 1.2
Data utworzenia / Erstellungsdatum / Manufactured on / Aanmaakdatum / Létrehozva / Дата создания / Sukūrimo data : 24.09.2020

SONNEN